

**Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ**  
**«Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Վաղատուրի խմելու ջրագծի ներքին ցանցի  
վերանորոգում»**

հազ.դրամ

| N  | Հիմնավորում    | Աշխատանքի անվանումը                                                         | Չափման միավոր | Քանակը | Մեկ միավորի ընդհանուր արժեքը | Ընդհանուր արժեքը |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------|------------------|
| 1  | 2              | 3                                                                           | 4             | 5      | 6                            | 7                |
| 1  | 1-1551         | 3-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.5խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողլիցքում | 1000 մ³       | 0,572  | 560,851                      | 320,81           |
| 2  | 1-1552         | 4-րդ կարգի գրունտի մշակում 0.5խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողլիցքում | 1000 մ³       | 0,450  | 728,146                      | 327,67           |
| 3  | 1-991          | Ժայռային գրունտի մշակում հարվածահատ մուրճով 5-րդ կարգի գրունտներում         | մ³            | 8,0    | 19,870                       | 158,96           |
| 4  | 1-961<br>Գ=1,2 | Գրունտի լրամշակում ձեռքով 3-րդ կարգի գրունտներում                           | խմ            | 58,0   | 3,207                        | 186,01           |
| 5  | 1-962<br>Գ=1,2 | Գրունտի լրամշակում ձեռքով 4-րդ կարգի գրունտներում                           | խմ            | 42,0   | 5,656                        | 237,55           |
| 6  | 1-1554         | Ավելացած գրունտի բարձում ինքնաթափերին 0.5խմ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով | 1000 մ³       | 0,103  | 728,148                      | 75,00            |
| 7  | C310-3         | Ավելացած գրունտի տեղափոխում թափոնավայր 3,0կմ                                | տ             | 190,75 | 1,596                        | 304,44           |
| 8  | 23-1           | Ավազի նախապատրաստական շերտի կառուցում 10,0սմ հաստությամբ                    | խմ            | 103,0  | 5,118                        | 527,15           |
| 9  | 1-968          | Փափուկ գրունտի հետլիցք ձեռքով 20,0սմ հաստությամբ խողովակաշարի վրա           | խմ            | 205,5  | 1,118                        | 229,75           |
| 10 | 1-1638         | Գրունտի հետադարձ լիցք 96կվտ (130ծ.ու) հզորության բուլդոզերով III կարգի      | 1000 խմ       | 1,027  | 53,837                       | 55,29            |
| 11 | 22-119         | Պոլիէթիլենային խմելու ջրի խողովակների մոնտաժում Ф110x5,3մմ 8 մթն ճնշ        | գծմ           | 1034,0 | 3,223                        | 3332,58          |
| 12 | 22-119         | Պոլիէթիլենային խմելու ջրի խողովակների մոնտաժում Ф90x5,4մմ 10մթն ճնշ         | գծմ           | 285,0  | 2,616                        | 745,56           |
| 13 | 22-118         | Պոլիէթիլենային խմելու ջրի խողովակների մոնտաժում Ф75x5,6մմ 12,5մթն ճնշ       | գծմ           | 198,0  | 2,470                        | 489,06           |
| 14 | 22-118         | Պոլիէթիլենային խմելու ջրի խողովակների մոնտաժում Ф63x4,7մմ 12,5մթն ճնշ       | գծմ           | 102,0  | 1,723                        | 175,75           |
| 15 | 22-117         | Պոլիէթիլենային խմելու ջրի խողովակների մոնտաժում Ф50x4,6մմ 16,0մթն ճնշ       | գծմ           | 98,0   | 1,512                        | 148,18           |
| 16 | 22-117         | Պոլիէթիլենային խմելու ջրի խողովակների մոնտաժում Ф40x3,7մմ 16,0մթն ճնշ       | գծմ           | 89,8   | 1,107                        | 99,41            |
| 17 | 22-117         | Պոլիէթիլենային խմելու ջրի խողովակների մոնտաժում Ф20x2,0մմ 16,0մթն ճնշ       | գծմ           | 342,0  | 0,524                        | 179,21           |
| 18 | 22-383         | Ф65մմ տրամագծով պոլիէթիլենային սողնակների տեղադրում                         | հատ           | 2,0    | 31,375                       | 62,75            |
| 19 | 22-429         | Ф65մմ տրամագծով պոլիէթիլենային կցաշտրթերի եռակցում                          | հատ           | 4,0    | 3,915                        | 15,66            |



|    |        |                                                                                  |        |        |        |        |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 20 | 22-384 | Փ100մմ տրամագծով թուջե սողնակների տեղադրում                                      | հատ    | 1,0    | 67,322 | 67,32  |
| 21 | 22-431 | Փ100մմ տրամագծով մետաղական կցաշուրթերի եռակցում                                  | հատ    | 2,0    | 10,213 | 20,43  |
| 22 | 22-66  | Փ108x4,0մմ տրամագծով մետաղական խողովակների տեղադրում                             | զծմ    | 2,0    | 7,093  | 14,19  |
| 23 | 22-68  | Փ159x4,0մմ տրամագծով մետաղական խողովակների տեղադրում (պատյան)                    | զծմ    | 15,0   | 10,479 | 157,19 |
| 24 | 22-66  | Փ108x4,0մմ տրամագծով մետաղական խողովակների տեղադրում (պատյան)                    | զծմ    | 6,0    | 7,093  | 42,56  |
| 25 | 22-65  | Փ76x4,0մմ տրամագծով մետաղական խողովակների տեղադրում (պատյան)                     | զծմ    | 6,0    | 6,165  | 36,99  |
| 26 | 16-134 | Փ20մմ տրամագծով պոլիպրոպիլենային փականների տեղադրում                             | հատ    | 48,0   | 4,456  | 213,89 |
| 27 | 22-393 | Օդահեռի տեղադրում (вактыз) Փ25                                                   | հատ    | 1,0    | 10,381 | 10,38  |
| 28 | 16-134 | Փ50մմ տրամագծով պոլիպրոպիլենային փականների տեղադրում                             | հատ    | 1,0    | 8,616  | 8,62   |
| 29 | 22-365 | Պոլիէթիլենային ձևավոր մասերի տեղադրում                                           | 10 հատ | 13,7   | 10,339 | 141,64 |
| 30 | ինՖ.   | Անցում Փ110/90 մմ                                                                | հատ    | 1,0    | 3,991  | 3,99   |
| 31 | ինՖ.   | Նույնը՝ Փ90/75 մմ                                                                | հատ    | 1,0    | 1,994  | 1,99   |
| 32 | ինՖ.   | Նույնը՝ Փ75/63 մմ                                                                | հատ    | 1,0    | 1,437  | 1,44   |
| 33 | ինՖ.   | Անցում Փ63/50մմ                                                                  | հատ    | 1,0    | 1,118  | 1,12   |
| 34 | ինՖ.   | Անցում Փ50/40մմ                                                                  | հատ    | 1,0    | 0,958  | 0,96   |
| 35 | ինՖ.   | Գոտիանցում 40/20մմ                                                               | հատ    | 4,0    | 0,608  | 2,43   |
| 36 | ինՖ.   | Գոտիանցում 50/20մմ                                                               | հատ    | 4,0    | 0,873  | 3,49   |
| 37 | ինՖ.   | Գոտիանցում 63/20մմ                                                               | հատ    | 6,0    | 1,255  | 7,53   |
| 38 | ինՖ.   | Գոտիանցում 75/20մմ                                                               | հատ    | 10,0   | 2,053  | 20,53  |
| 39 | ինՖ.   | Գոտիանցում 90/20մմ                                                               | հատ    | 11,0   | 2,631  | 28,94  |
| 40 | ինՖ.   | Գոտիանցում 110/20մմ                                                              | հատ    | 13,0   | 3,024  | 39,31  |
| 41 | ինՖ.   | Գոտիանցում 110/50մմ                                                              | հատ    | 1,0    | 2,794  | 2,79   |
| 42 | ինՖ.   | Պոլիէթիլենային միացում՝ Փ110x110մմ                                               | հատ    | 1,0    | 19,953 | 19,95  |
| 43 | ինՖ.   | Պոլիէթիլենային միացում Փ90x90 մմ                                                 | հատ    | 1,0    | 15,166 | 15,17  |
| 44 | ինՖ.   | Պոլիէթիլենային միացում Փ75x75 մմ                                                 | հատ    | 2,0    | 10,856 | 21,71  |
| 45 | ինՖ.   | Պոլիէթիլենային միացում Փ63x63 մմ                                                 | հատ    | 1,0    | 3,330  | 3,33   |
| 46 | ինՖ.   | Պոլիէթիլենային անցում Փ110մմ մետաղականի                                          | հատ    | 1,0    | 23,148 | 23,15  |
| 47 | ինՖ.   | Պոլիէթիլենային անցում Փ63մմ մետաղականի                                           | հատ    | 1,0    | 8,301  | 8,30   |
| 48 | ինՖ.   | Պոլիէթիլենային միացում 20x1/2" F                                                 | հատ    | 28,0   | 0,324  | 9,07   |
| 49 | ինՖ.   | Պոլիպրոպիլենային կցամաս Փ20x1/2F-PPR                                             | հատ    | 48,0   | 0,718  | 34,46  |
| 50 | 22-314 | Խողովակների լվացում ախտահանումով                                                 | կմ     | 2,1488 | 72,551 | 155,90 |
| 51 | 16-220 | Խողովակների փորձարկում                                                           | կմ     | 2,1488 | 9,136  | 19,63  |
| 52 | 11-11  | Բետոնե նախաշերտի կառուցում B 12,5 դասի բետոնով 10,0սմ հաստությամբ դիտահորերի տակ | խմ     | 0,144  | 46,645 | 6,72   |





|    |        |                                                                          |     |       |        |                 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----------------|
| 53 | 22-448 | Հավաքովի ուղղանկյուն կտրվածքով ե/ք դիտահորերի տեղադրում չոր գրունտներում | խմ  | 1,320 | 26,216 | 34,61           |
| 54 | ինֆ.   | Ե/քետոնե դիտահորի արժեքը 600x600x900մմ                                   | հատ | 4,0   | 53,161 | 212,64          |
|    |        | Ընդամենը                                                                 |     |       |        | <b>9063,14</b>  |
|    |        | ԱԱՀ 20%                                                                  |     |       |        | 1812,63         |
|    |        | <b>Ընդամենը</b>                                                          |     |       |        | <b>10875,76</b> |

Կազմեց՝



Դ. Իսրայելյան

